

南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

建设项目汇总表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目		0.00		
合 计			0.00		

单项工程汇总表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.15 中医护理门诊			1			
1	011103001011	石塑地板楼地面	1. 清理原有地面、用专用胶粘剂粘贴石塑地板(木纹色)。	m2	124.49			
2	011105005001	木质踢脚线	1、100高成品木质踢脚线	m	137.39			
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 涂料品种、喷刷遍数:满批腻子二度、乳胶漆二度	m2	235.88			
4	011207001037	墙面装饰板(橱背封石膏板)	1、木龙骨、9厚石膏板面层	m2	12.88			
5	010801002001	木质门带套	1、成品门及门套 2、门洞规格:1000*2100	樘	7			
6	010808004019	金属门窗套	1、不锈钢窗套	m2	4.8			
7	011302001025	吊顶天棚-石膏板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆,M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙@900mm,50副龙@300-600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4. 涂料品种、喷刷遍数:满批腻子三度、乳胶漆三度	m2	42.78			
8	011302001026	吊顶天棚-600*600纤维增强硅酸钙板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆,M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙@900mm,成品配套专用龙骨吊件。 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板	m2	81.63			
9	011106002001	块料楼梯面层	1、楼梯铺贴踏步砖	m2	20.41			
10	010401003001	实心砖墙	1、标准砖墙堵门孔。	m3	3.4			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉墙面	m2	22.96			
12	011505003004	隔离帘	1. 导轨、成品隔离帘	米	22.8			
13	011210001001	轻钢龙骨隔墙	1、75型轻钢龙骨,双面纸面石膏板。 (综合治疗室北面玻璃门+储藏室)	m2	25.2			
14	011501003005	免漆板制作器皿橱	1. 免漆板制作器皿橱规格2700*1800*400*1张,1800*1800*400*1张	m2	8.1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011601001001	拆除项目	1. 拆除施工区域内原有室内墙面、地面、顶面装饰层、砖砌体、洗手台、卫生洁具、给排水管等，包含室内外所有土建装饰及水电安装拆除，满足后续改造施工要求。所有墙面、地面、顶面的拆除含面层及基层，拆除方式投标人自行踏勘现场后自行确定 2. 拆除导致墙地面出现破损后的修复及找平等费用考虑在综合单价中 3. 拆除具体部位详见图纸，满足甲方要求 4. 现场拆除、破除产生的建筑垃圾、杂物、废料等外运，含施工场地内二次搬运费、渣土费、土场消纳费及保洁费等外运所需一切费用，自行考虑到报价内 5. 外运方式及运距投标人自行踏勘现场后自行考虑	项	1			
16	011207001039	消防箱包封	1、木龙骨、木工板基层石膏板面层包消防箱。	m2	3.45			
17	011601001002	配套安装空调拆除、安装铝板幕墙	配套安装空调拆除、安装铝板幕墙	项	1			
18	011302001027	铝板雨棚	1、10号镀锌槽钢挑梁，25*25镀锌钢方管骨架，2.5厚氟碳喷涂铝单板灰色铝板饰面，耐候密封胶封缝。	m2	11.37			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~ 0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3~1 .3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.03%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合 计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气安装工程			1			
1	030411001001	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	64			
2	030411001003	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊棚内配	m	386			
3	030411001004	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:吊棚内配	m	16.66			
4	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊棚内配	m	6.2			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	1052			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	145			
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯(灯具甲供, 计算安装费) 2. 型号:LED600*600 3. 安装形式:嵌入,	套	14			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:平板灯(灯具甲供, 计算安装费) 2. 型号、规格:LED300*1200 3. 安装形式:嵌入	套	4			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A	个	6			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A	个	3			
11	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相两极加三极插座 2. 规格:250V, 10A	个	75			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合	个	90			
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:配管砖墙刨沟 2. 规格:DN20 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	64			
		C 给排水工程			1			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接	m	26			
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-de25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水	m	45			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:配管砖墙刨沟 2. 规格:DN20 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	8.6			
18	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:配管混凝土刨沟 2. 规格:DN50 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	25			
19	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土墙、楼板打孔 2. 规格:DN100	个	4			
分部分项合计								
20	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第3页 共3页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：南京市高淳中医院中医护理门诊装饰项目

第1页 共1页

[illegible]

